COLCRANES
HEAVY LIFTING ENGINEERING

CATÁLOGO 2026



DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE

PUENTE GRÚAS Y BODEGAS EN ESTRUCTURA METÁLICA

Ingeniería, taller y obra bajo un solo contrato. Colombia, Centroamérica y el Caribe.

PUENTE GRÚAS · POLIPASTOS · INGENIERÍA · MANTENIMIENTO

www.colcranes.com

2023/2/22 17:01

QUÉ HACEMOS

DOS LÍNEAS DE OBRA, UNA SOLA RESPONSABILIDAD

Colcranes diseña, fabrica y monta equipos de elevación y estructuras metálicas. Somos fabricantes y distribuidores, con más de 24 años de experiencia en el desarrollo y producción de equipos de elevación.

LÍNEA 01

PUENTE GRÚAS

Grúas estándar, especiales y construidas a medida. Monoviga, birriel, pórtico y semipórtico, desde 0,5 hasta 400 toneladas.

- Cálculo bajo normativa FEM y CMAA
- Fabricación de viga puente y testeros
- Montaje, puesta en marcha y pruebas de carga
- Modernización de equipos existentes

LÍNEA 02

BODEGAS EN ESTRUCTURA METÁLICA

Naves industriales, bodegas y cubiertas en acero: la estructura que soporta la operación y el equipo de izaje.

- Diseño y cálculo estructural
- Fabricación en taller propio
- Izaje y montaje en sitio
- Cubierta, fachada y obra complementaria


LA VENTAJA DE CONTRATAR LAS DOS LÍNEAS JUNTAS

La nave y el puente grúa se calculan como un solo sistema: las cargas del equipo entran al diseño estructural desde el primer plano. Un responsable, un cronograma, cero interfaces sueltas entre proveedores.

SISTEMAS DE IZAJE

Grúas apoyadas, suspendidas o pórticos. Todos los componentes se diseñan, calculan y fabrican cumpliendo la normativa europea FEM y norteamericana CMAA.

SISTEMA	CAPACIDAD	LUCES	ALTURA DE IZAJE	VIGA PUENTE
Monoviga	0,5 a 16 t	5 a 32 m	4 a 20 m	Perfil laminado o tipo cajón
Birriel	2 a 400 t	5 a 64 m	4 a 100 m	Tipo cajón
Pórtico y semipórtico	2 a 400 t	5 a 64 m	4 a 100 m	Tipo cajón



PUENTE GRÚA BIRRIEL DE 25 T

Dos vigas puente tipo cajón sobre las que corre el polipasto, apoyadas en testeros que se desplazan por rieles montados en las columnas de la nave. La configuración birriel permite mayor altura de izaje y capacidades altas con deflexión controlada.

Diseño, fabricación y montaje a cargo de Colcranes, con pruebas de carga al 125 % antes de la entrega.

EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS

POLIPASTOS DE CABLE

Soluciones para puentes grúa nuevos o para la sustitución de equipos existentes.

- Polipasto monoviga y birriel
- Capacidad de elevación desde 0,5 hasta 250 t

POLIPASTOS DE CADENA

Amplia gama de diseño compacto, calidad superior y alto nivel de seguridad.

- Polipastos desde 1 t hasta 5 t

COMPONENTES Y REPUESTOS

- Amplia gama de repuestos en stock
- Testeros
- Motorreductores
- Dinamómetros y displays
- Accesorios bajo gancho
- Repuestos multimarca

ACCESORIOS Y CONTROL

- Radio mando / control remoto
- Cableado tipo festón
- Portacables y guías galvanizadas o inox
- Botonera colgante independiente
- Tableros de control general de grúa
- Sirena, avisador luminoso y finales de carrera

STOCK LOCAL Inventario de repuestos y accesorios en Colombia para atender paradas de planta sin esperar importación.

BODEGAS EN ESTRUCTURA METÁLICA

Diseñamos, fabricamos y montamos la nave completa. El mismo equipo de ingeniería que calcula el puente grúa calcula la estructura que lo soporta.

01 DISEÑO

Levantamiento en sitio, modelación y cálculo estructural, planos de fabricación y de montaje. Las cargas del sistema de izaje se incorporan al modelo desde el primer día.

02 FABRICACIÓN

Corte, armado, soldadura y pintura en taller propio, con control dimensional y trazabilidad de material. Despacho a obra por etapas según el cronograma de montaje.

03 MONTAJE

Izaje y montaje de la estructura, cubierta y fachada, instalación del puente grúa y entrega con pruebas. Plan de seguridad y personal propio en obra.



DISEÑO



OBRA TERMINADA

ALCANCE Y TIPOLOGÍAS

BODEGAS Y NAVES INDUSTRIALES

Pórticos a dos aguas con luces libres para operación de montacargas y equipo de izaje.

AMPLIACIONES Y REFUERZOS

Refuerzo de estructuras existentes para habilitar la instalación de un puente grúa.

CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES

Cubiertas, entrepisos metálicos, plataformas y soportes de equipos.

QUÉ ENTREGAMOS

- Memoria de cálculo y planos estructurales
- Planos de taller y de montaje
- Estructura fabricada, pintada e identificada
- Cubierta, fachada y elementos de cierre
- Montaje con equipo e izaje propio
- Dossier de calidad y acta de entrega





RESPALDO

SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

Somos líderes a nivel país prestando servicio técnico para puente grúas y polipastos. Nuestro equipo humano es especialista, lo que garantiza la calidad y el correcto funcionamiento de los sistemas instalados o intervenidos.

01 Montaje y puesta en marcha de grúa

02 Mantenimiento preventivo

03 Suministro de repuestos

04 Accesorios de elevación bajo gancho

05 Modernización de puente grúa

06 Mantenimiento correctivo

07 Asesorías integrales de ingeniería

08 Contratos de mantenimiento y repuestos

¿POR QUÉ ELEGIR A COLCRANES?

- Trayectoria y experiencia nacional e internacional
- Diseño bajo normativa FEM y CMAA
- Asistencia técnica 24/7
- Consultoría integral en ingeniería
- Personalización de proyectos
- Acompañamiento permanente y garantía



ESTAMOS CERTIFICADOS

Procesos de diseño, fabricación y montaje auditados y certificados.

MARCAS ALIADAS

COTIZA CON NOSOTROS

Recibe atención especializada para tu proyecto. Servicio a nivel nacional e internacional: Colombia, Centroamérica y el Caribe.

CONTACTO

Comercial: +57 315 629 3396
Servicio técnico: +57 321 783 5794
ventas@colcranes.com
www.colcranes.com

SEDES

Cra 128 # 14B – 31, Bogotá
Cra 67 # Vía 40-62 Piso 3, Barranquilla
NIT 901.006.742-2